WFK - Bau Invest Zrt.
8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 4.

Adószám: 25769731-2-20
Cg.: 20-10-040347
Tel: 30 / 640-38-01

Név : Községi Önkormányzat Beleg

Cím :Beleg, Kossuth u. 97.

Kelt: 2018.04.24.
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés: 2018
Készítette : Fehér

A munka leírása:
Petőfi, Ady és Kossuth csomópont,
Beleg köség központ, Önkormányzati tulajdonban lévő csatlakozó utak felületeinek javítása és az Iskolával szembeni, jellemzően diákok és idősek álatal használt buszmegálló és forduló területének és kapcsolódó közl. hely kialakítása.
Készült:Terc ÉN

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		1.308.500	443.554
1.4 Közvetlen önköltség összesen		1.308.500	443.554
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		1.308.500	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		1.308.500	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			443.554
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.752.054	
4.1 ÁFA vetítési alap		1.752.054	
4.2 Áfa	27%	473.055	
5. A munka ára		2.225.109	

Aláírás

WFK-Bau Invest Zrt.
8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 4.
Levélcím: 7401 Pf. 212.
Cégj.sz.: 20-10-040347
Adószám: 25769731-2-20

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
16	Takarítási munkák	0	3.156
21	Irtás, föld és sziklamunka	62.496	95.544
25	Kertépítési munkák	17.670	8.550
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	197.040	56.268
63	Bitumenes alap és burkolat készítés	1.031.294	242.036
68	Út- és vasuti pályatartozék építése	0	38.000
I. Fejezet munkanemei összesen		1.308.500	443.554

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	K16-01-002 Utak seprése				
	0,35 100 m2	0	9.016	0	3.156
	Munkanem összesen:			0	3.156

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	**21-04-011** Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. **60 m2**	0	846	0	50.760
2	**K21-04-027** Padka, páyatámasz sáv készítése, felületrendezés tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) **72 m2**	868	622	62.496	44.784
	Munkanem összesen:			62.496	95.544

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	K25-01-151 Pályaszerkezet totális gyomírtózása 95 m2	186	90	17.670	8.550
	Munkanem összesen:			17.670	8.550

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	**61-03-021-0710010** Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt vagy CTt jelű keverékből CKt jelű stabilizált kavics				
	12 m3	**16.420**	**4.689**	**197.040**	**56.268**
	Munkanem összesen:			**197.040**	**56.268**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	**63-01-005** Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 4,0 cm vastagságig, 200 m2-nél kisebb felületen **35 m2**	354	1.956	12.390	68.460
2	**63-02-001-0120251** Zúzottkő makadám portalanítása, utókezeléssel, hígított bitumennel **95 m2**	229	526	21.755	49.970
3	**63-02-021-0810010** Érdesítő bevonat készítése aszfaltburkolatokra a régi felület letisztításával és kötőanyaggal való bevonásával, kátyuzást megelőző kötöhíd készítése **35 m2**	1.061	523	37.135	18.305
4	**63-05-021-0750380** Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, Ac jelű keverékkel, 2,5 - 5 cm vastagságban Ac-11 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel **6,1 m3**	116.302	9.115	709.442	55.602
5	**K63-05-021-0750360** Előkátyuzás elszórtan, 5 m AC 11 aszfaltból **2,6 m3**	96.374	19.115	250.572	49.699
	Munkanem összesen:			1.031.294	242.036

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	 Munkadíj
1	K68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, Ideiglenes forgalomterelés kiépítése				
	1 klt	0	38.000	0	38.000
	Munkanem összesen:			0	38.000