

**WFK - Bau Invest Zrt.**  
**8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.**

Adószám: 25769731-2-20  
Cg.: 20-10-040347  
Tel: 30 / 640-38-01

Név : Községi Önkormányzat Beleg

Cím :Beleg, Kossuth u. 97.

Kelt: 2018. 04. 24.


Szám :  
KSH besorolás:  
Teljesítés: 2018  
Készítette: Fehér

A munka leírása: Széchenyi és Rákóczi u  
összekötő meglévő, 326 fm -es  
vegyeshasználatú aszfalt burkolatu út javítása

Készült:Terc ÉN

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5.494.670	1.217.563
1.4 Közvetlen önköltség összesen	5.494.670	1.217.563
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	5.494.670	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	5.494.670	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.217.563
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		6.712.233
4.1 ÁFA vetítési alap		6.712.233
4.2 Áfa	27%	1.812.303
5. A munka ára		8.524.536

  
**WFK-Bau Invest Zrt.**  
8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 4.  
Levelezési cím: 7401 Pf. 212.  
Cégsz.: 20-10-040347  
Adószám: 25769731-2-20

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
16 Takarítási munkák	0	88.391
21 Irtás, föld és sziklamunka	203.060	153.660
25 Kertépítési munkák	172.344	88.752
63 Bitumenes alap és burkolat készítés	5.119.266	850.660
68 Út- és vasuti pályatartozék építése	0	36.100
I. Fejezet munkanemei összesen	5.494.670	1.217.563

①

## 16. Takarítási munkák

1/5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K16-01-002 Utak seprése 10,32 100 m2	0	8.565	0	88.391
Munkanem összesen:				0	88.391

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>K21-04-027</b> Padka, pályatámasz sáv készítése, felületrendezés tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.) 260 m2	781	591	203.060	153.660
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>203.060</b>	<b>153.660</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K25-01-151 Pályaszerkezet totális gyomirtózása 1032 m2	167	86	172.344	88.752
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>172.344</b>	<b>88.752</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	63-01-005 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 4,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél kisebb felületen 40 m <sup>2</sup>	139	908	5.560	36.320
2	63-02-001-0120251 Zúzottkő makadám portalanítása, utókezeléssel, hígított bitumennel 1032 m <sup>2</sup>	116	215	119.712	221.880
3	63-02-021-0810010 Érdesítő bevonat készítése aszfaltburkolatokra a régli felület letisztításával és kötőanyaggal való bevonásával, kátyuzást megelőző kötőhíd készítése 125 m <sup>2</sup>	955	497	119.375	62.125
4	63-05-021-0750380 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, Ac jelű keverékkel, 2,5 - 5 cm vastagságban Ac-11 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel 51,6 m <sup>3</sup>	86.737	8.659	4.475.629	446.804
5	K63-05-021-0750360 Előkátyuzás elszórtan, 5 m AC 11 aszfaltból 4,6 m <sup>3</sup>	86.737	18.159	398.990	83.531
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>5.119.266</b>	<b>850.660</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K68-02-001-0451331 Közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése, Ideiglenes forgalomterelés kiépítése 1 klt	0	36.100	0	36.100
<b>Munkanem összesen:</b>				0	36.100